

**Beskrivning**

Installationen görs oftast i isolerade containers och består av elcentral, värmefläkt och takarmatur.

Utseende kan variera något.

**Generell fakta**

<b>Elintag:</b>	16A intag med kabel via genomföring med gummifläpp i containern
<b>Elcentral 16A:</b>	1 st 16A trefasuttag 3 st 230V uttag Automatsäkringar Jordfelsbrytare
<b>Uppvärmning:</b>	Väggmonterad värmefläkt 2kW
<b>Belysning:</b>	LED-armaturer i taket. 1 st armatur i 8ft/10ft container 2 st armaturer i 20ft container 3 st armaturer i 40ft container
<b>Övrigt:</b>	-